



Overloaded Facility	Contingency (All and Worst P6)	Category	Category Description	Loading % (Baseline Scenarios)						Loading % (Sensitivity Scenarios)			Project & Potential Mitigation Solutions
				2023 Summer Peak	2026 Summer Peak	2031 Summer Peak	2023 Spring Off-Peak	2026 Spring Off-Peak	2031 Spring Off-Peak	2026 SP High CEC Forecast	2023 SP Heavy Renewable & Min Gas Gen	2023 OP Heavy Renewable & Min Gas Gen	
Control - Inyo 115kV line	INYOKERN - KRAMER 115.0 ck 1 line KRAMER-INYOKERN-RANDSB 115 ck 1	P6	N-1-1	128.24	111.43	Diverge	Diverge	Diverge	117.14	<100	129.22	Diverge	Operating Procedure 7690 would redispatch generation as needed.
Remaining Victor 230/115kV transformer	Loss of the other two Victor 230/115kV transformers	P6	N-1-1	<100	<100	100.41	<100	<100	<100	<100	<100	<100	Monitor load growth; utilize the existing spare transformer
Ivanpah - Mountain Pass 115kV line	KRAMER - COLWATER 115.0 ck 1 Line KRAMER - TORTILLA 115.0 ck 1	P6	N-1-1	<100	<100	Diverge	<100	<100	<100	<100	<100	<100	Operating Procedure 127 would radialize the system at Mountain Pass after the first outage

Study Area: SCE North of Lugo

High/Low Voltages



Substation	Contingency (All and Worst P6)	Category	Category Description	Voltage PU (Baseline Scenarios)						Voltage PU (Sensitivity Scenarios)			Project & Potential Mitigation Solutions
				2023 Summer Peak	2026 Summer Peak	2031 Summer Peak	2023 Spring Off-Peak	2026 Spring Off-Peak	2031 Spring Off-Peak	2026 SP High CEC Forecast	2023 SP Heavy Renewable & Min Gas Gen	2023 OP Heavy Renewable & Min Gas Gen	
Baker, Coolwater, Tortilla 115kV	KRAMER - COLWATER 115.0 ck 1 Line KRAMER - TORTILLA 115.0 ck 1	P6	N-1-1	1.126	1.1338	Diverge	1.1045	1.1383	1.4992	1.1574	1.3163	1.4256	Operating procedure 127 would radialize the system at Mountain Pass; reduce generation output after the first outage

Study Area: SCE North of Lugo

Voltage Deviation



Substation	Contingency (All and Worst P6)	Category	Category Description	Post Cont. Voltage Deviation % (Baseline Scenarios)									Post Cont. Voltage Deviation % (Sensitivity Scenarios)			Project & Potential Mitigation Solutions
				2023 Summer Peak	2026 Summer Peak	2031 Summer Peak	2023 Winter Peak	2026 Winter Peak	2031 Winter Peak	2023 Spring Off-Peak	2026 Spring Off-Peak	2031 Spring Off-Peak	2026 SP High CEC Forecast	2023 SP Heavy Renewable & Min Gas Gen	2023 OP Heavy Renewable & Min Gas Gen	
None																

Study Area: SCE North of Lugo

Transient Stability



Contingency	Category	Category Description	Transient Stability Performance						Potential Mitigation Solutions
			Baseline Scenarios				Sensitivity Scenarios		
			2026 Summer Peak	2031 Summer Peak	2023 Spring Off-Peak	2031 Spring Off-Peak	2026 SP High CEC Forecast	2023 OP Heavy Renewable & Min Gas Gen	
Control-Casa Diablo 1150kV (1PH fault at Control)	P4.2	Stuck Breaker	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Control-Casa Diablo 1150kV (1PH fault at Casa Diablo)	P4.2	Stuck Breaker	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Control-Coso-Haiwee-Inyokern 115kV (1PH fault at Inyokern)	P4.2	Stuck Breaker	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Control-Coso-Haiwee-Inyokern 115kV (1PH fault at Control)	P4.2	Stuck Breaker	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Control-Haiwee-Inyokern (Fault at Control)	P4.2	Stuck Breaker	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Control-Haiwee-Inyokern (Fault at Inyokern)	P4.2	Stuck Breaker	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Control-Inyo 115kV (Fault at Control)	P4.2	Stuck Breaker	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Control-SilverPeak 55kV (Fault at Silver Peak)	P4.2	Stuck Breaker	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Inyokern-Downs 115kV (Fault at Inyokern)	P4.2	Stuck Breaker	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Inyokern-McGen-Searles 15kV (Fault at Inyokern)	P4.2	Stuck Breaker	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Kramer-Roadway 115kV (Fault at Kramer)	P4.2	Stuck Breaker	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Kramer-Roadway 115kV (Fault at Roadway)	P4.2	Stuck Breaker	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Kramer-Victor 115kV (Fault at Kramer)	P4.2	Stuck Breaker	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Kramer-Victor 115kV (Fault at Victor)	P4.2	Stuck Breaker	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Victor 115kV bus	P5.5	No Redundant Relay	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Inyo 115kV bus	P5.5	No Redundant Relay	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Control 115/55kV Transforemer Banks	P6	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Kramer 230/115kV Transformer Banks	P6	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Lugo 500/230kV Transformer Banks no RAS	P6	Normal clearing	Unstable	Unstable	Stable/WECC criteria met	WECC criteria not met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	HDPP RAS
Lugo 500/230kV Transformer Banks RAS	P6	Normal clearing	WECC criteria not met	WECC criteria not met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Generation redispatch after the first contingency and existing RAS
Kramer-Inyokern-Randsburg Nos.1 & 3 115kV	P6	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Coolwater-Kramer & Coolwater-Seg2-Tortilla 115kV (Fault at Coolwater)	P6	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Coolwater-Kramer & Coolwater-Seg2-Tortilla 115kV_OP (Fault at Coolwater)	P6	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Coolwater-Kramer & Kramer-Tortilla 115kV (Fault at Kramer)	P6	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Coolwater-Kramer & Kramer-Tortilla 115kV_OP (Fault at Kramer)	P6	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Kramer-Victor 230kV Nos.1 & 2 no RAS	P7	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Kramer-Victor 230kV Nos.1 & 2 RAS	P7	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Lugo-Victor 230kV Nos.1 & 2 no RAS	P7	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Lugo-Victor 230kV Nos.1 & 2 RAS	P7	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Control-Coso-Inyokern & Control-Inyokern 115kV no RAS	P7	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation

Study Area: SCE North of Lugo

Transient Stability



Contingency	Category	Category Description	Transient Stability Performance						Potential Mitigation Solutions
			Baseline Scenarios				Sensitivity Scenarios		
			2026 Summer Peak	2031 Summer Peak	2023 Spring Off-Peak	2031 Spring Off-Peak	2026 SP High CEC Forecast	2023 OP Heavy Renewable & Min Gas Gen	
Control-Coso-Inyokern & Control-Inyokern 115kV RAS	P7	Normal clearing	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	No violation
Kramer-Victor & Roadway-Victor 115kV	P7	Normal clearing	WECC criteria not met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	WECC criteria not met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Mojave RAS
Kramer-Victor & Kramer-Roadway 115kV	P7	Normal clearing	WECC criteria not met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	WECC criteria not met	Stable/WECC criteria met	Stable/WECC criteria met	Mojave RAS

Study Area: SCE North of Lugo



Single Contingency Load Drop

Worst Contingency	Category	Category Description	Amount of Load Drop (MW)									Potential Mitigation Solutions
			2023 Summer Peak	2026 Summer Peak	2031 Summer Peak	2023 Spring Off-Peak	2026 Spring Off-Peak	2031 Spring Off-Peak	2026 SP High CEC Forecast	2023 SP Heavy Renewable & Min Gas Gen	2023 OP Heavy Renewable & Min Gas Gen	

No single contingency resulted in total load drop of more than 250 MW

Study Area: SCE North of Lugo



Single Source Substation with more than 100 MW Load

Substation	Load Served (MW)									Potential Mitigation Solutions
	2023 Summer Peak	2026 Summer Peak	2031 Summer Peak	2023 Spring Off-Peak	2026 Spring Off-Peak	2031 Spring Off-Peak	2026 SP High CEC Forecast	2023 SP Heavy Renewable & Min Gas Gen	2023 OP Heavy Renewable & Min Gas Gen	

No single source substation with more than 100 MW